GENERADOR / GENERADOR CABINADO

# PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL CABINADA AOSIF 206 KVA 220/440 V 3F AC-206







Planta Eléctrica Diésel Cabinada AOSIF 206kVA 220/440V 3F AC-206SILENT, Cuenta con filtros de serie, separador de combustible, Radiador y ventilador con resguardo de seguridad, alternador de un solo cojinete IP 23, Clase de aislamiento H, Estructura base de acero resistente y tanque de combustible base de operación de 8 horas, con tablero de control automático y disyuntor tripolar.

## FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Potencia nominal** | 188KVA (150Kw) |
| **Potencia máxima** | 206KVA (165Kw) |
| **Marca** | AOSIF |
| **Cabinada** | Si |
| **Conexión** | 3F |
| **Voltaje** | 220/440V |
| **Motor** | Cummins 6CTA8.3-G2 |
| **Velocidad de Rotación** | 1800 Rpm |
| **Generador** | Xiamen AOSIF Engineering LTD. |

| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| **Factor de potencia** | 0,8 |
| **Dimensiones** | 3350 x 1100 x 1950 mm |
| **Peso** | 2250 kg |
| **Perdida de potencia por altura** | Motores de aspiración natural: X cada 1000 mt de elevación *MSL 10% Motores Turbo cargados: X cada 1000 mt de elevación *MSL 3% ? |

**Certificados:**
1. Certificado de Garantía
2. Política Devoluciones, Cambios y Reembolsos
3. Certificado de Repuestos y Consumibles
4. Declaración Origen de Fondos y Veracidad de la Información
5. Tratamiento de Datos (Versión 200424)

Encuentre en este link:
https://maquitec.co/m/241225

**Certificados Bancarios:**

Bancolombia Banco de Bogotá BBVA

**Seguro de Transporte:**
Para tu compra contamos con póliza de seguros SURA número 900000924835 con vigencia hasta Febrero 2026, que protege tus productos en caso de siniestro por concepto de transporte.

**Certificado:**
https://maquitec.co/m/3u

sura

**RUT Maquitec:**
https://maquitec.co/m/1125

**info@maquitecdecolombia.com**

Bogotá: CR 22 # 68 - 68
Medellín: CR 52 # 14 - 30 Local 165 - Centro Empresarial Olaya Herrera
Cali: CL 10 # 13 - 45 Barrio San Juan Bosco

**SKU:** AC-206

**Todos los derechos reservados.**
**Maquitec de Colombia S.A.S**
**© 2026**